PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARANTINA

Preço Base: SEINFRA - REGIÃO LESTE - JUNHO/2022 - COM DESONERAÇÃO **BDI** **27,54**

Data: novembro de 2022

	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Unitário c/ BDI (R$)	Valor (R$)
	1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
	1.1	ED-50152	SEINFRA	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	un	1,00	1.224,69	1.561,97	1.561,97
	1.2	ED-50150	SEINFRA	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	350,33	446,81	446,81
	1.3	ED-50151	SEINFRA	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	un	1,00	652,09	831,68	831,68
	1.4	ED-50703	SEINFRA	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M	m²	300,00	2,48	3,16	948,00
	1.5	ED-50273	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	m²	212,10	8,61	10,98	2.328,86
	1.6	ED-50162	SEINFRA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO	m²	12,00	155,91	198,85	2.386,20
				Subtotal item 1					**8.503,52**
	2			**MOVIMENTO DE TERRA**					
	2.1	ED-51110	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m³	1,00	32,42	41,35	41,35
	2.2	ED-51097	SEINFRA	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	m³	1,00	55,11	70,29	70,29
	2.3	ED-51107	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	m³	69,47	55,11	70,29	4.883,05
	2.4	ED-51093	SEINFRA	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m²	63,01	18,64	23,77	1.497,75

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARANTINA

Preço Base: SEINFRA - REGIÃO LESTE - JUNHO/2022 - COM DESONERAÇÃO **BDI** **27,54**

Data: novembro de 2022

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Unitário c/ BDI (R$)	Valor (R$)
2.5	ED-51120	SEINFRA	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	30,42	55,11	70,29	2.138,22
			Subtotal ítem 2					**8.630,66**
3			**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**					
3.1	ED-49747	SEINFRA	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM	m	81,00	24,31	31,00	2.511,00
3.2	ED-49813	SEINFRA	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE	m³	1,00	134,99	172,17	172,17
3.3	ED-49812	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	3,15	439,30	560,28	1.764,88
3.4	ED-49643	SEINFRA	FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	223,10	56,01	71,44	15.938,26
3.5	ED-48298	SEINFRA	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	kg	1.219,39	12,88	16,43	20.034,58
3.6	ED-49619	SEINFRA	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	25,21	621,71	792,93	19.989,77
3.7	ED-49780	SEINFRA	CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m³	2,54	426,55	544,02	1.381,81
3.8	ED-50764	SEINFRA	REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	148,62	55,00	70,15	10.425,69
			Subtotal item 3					**72.218,16**
4			**MURO DIVISÓRIO**					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARANTINA

Preço Base: SEINFRA - REGIÃO LESTE - JUNHO/2022 - COM DESONERAÇÃO **BDI** **27,54**

Data: novembro de 2022

	ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Unitário c/ BDI (R$)	Valor (R$)
	4.1	ED-50397	SEINFRA	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, INCLU-SIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCA-VADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS DEMÃOS	m	25,00	646,75	824,86	20.621,50
				Subtotal item 4					**20.621,50**
				TOTAL					**109.973,84**

MARIA CRISTINA PIRES ALVES:39669386691

Assinado de forma digital por MARIA CRISTINA PIRES ALVES:39669386691
Dados: 2022.11.08 15:02:38 -03'00'